

Plannummer | nr. Tav.

Planinhalt | Descr. Tav.

Massenberechnung  
Computo metrico

Maßstab | Scala:

Index:

Datum | Data : 26.09.2017

gez. | Disegnato: planpunkt GmbH

Format | Formato:

geprüft | Verificato:

Projekt | Progetto

**WaltherPark**BUSBAHNHOF: ABBRUCH  
STAZIONE AUTOCORRIERA: DEMOLIZIONE  
Mayr Nusser Str. | Via Mayr Nusser Bozen - BolzanoEigentümer |  
Proprietà

Autonome Provinz Bozen | Provincia Autonoma di Bolzano

Piazza Silvius Magnago Platz, nr.1  
I - 39100 Bolzano - BozenProjektausführerin |  
Soggetto Attuatore

WaltherPark s.p.a.

eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe  
una Società del Gruppo SIGNA.General Contractor -  
Projektmanagement

ICM Italia General Contractor Srl

Waltherplatz | piazza Walther n. 22  
I - 39100 Bozen - BolzanoGeneralplaner |  
Progettista generale

DMA ITALIA srl

Waltherplatz | piazza Walther n. 22  
I - 39100 Bozen - BolzanoT +43 512 580030  
www.dmarchitekten.at  
wpb@dmarchitekten.atPlanungsteam |  
Team di Progettazione

ata engineering

Südtiroler Strasse | Via Alto Adige 160  
I - 38120 Trient - Trento

planpunkt

Handwerkerstr. Süd | Zona artigianale Sud1  
I - 39044 Neumarkt - Egna (BZ)

in.ge.na.

Marconistrasse | Via Marconi 8/4  
I - 39100 Bozen - Bolzano

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten

Monumentenstrasse 33-34 | Aufgang A  
D - 10829 Berlin

SECURPLAN safety first

Kravoglstrasse | Via Kravogl 32/34  
I - 39012 Meran - Merano (BZ)

BVR Büro für Verkehrs- und Raumplanung

Karl-Kapferer-Strasse 5  
A - 6020 Innsbruck

BERGMEISTER Ingenieurteam

Eisackstrasse | Via Isarco 1  
I - 39040 Vahrn - Varna (BZ)

area17 architetti associati

Altmann Strasse | Via Altmann 17  
I - 39100 Bozen - Bolzano

Behörde | Ente

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano  
Stadtgemeinde Bozen - Comune di BolzanoSTÄDTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE  
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE

Stempel Gemeinde

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
51 ) [ DBTBAU_17 ]	PREZZI ELEMENTARI	
51.01 ) [ DBTBAU_17 ]	MANO D'OPERA	
51.01.01 ) [ DBTBAU_17 ]	SETTORE EDILE/CIVILE	
51.01.01.01 ) [ DBTBAU_17 ]	OPERAIO ALT. SPEC. O MAESTRO PROFESSIONALE	h 40,00
51.01.01.02 ) [ DBTBAU_17 ]	OPERAIO SPEC.	h 40,00
51.01.01.03 ) [ DBTBAU_17 ]	OPERAIO QUAL.	h 40,00
51.01.01.04 ) [ DBTBAU_17 ]	OPERAIO COM.	h 40,00
51.02 ) [ DBTBAU_17 ]	NOLI	
51.02.01 ) [ DBTBAU_17 ]	MEZZI DI TRASPORTO	
51.02.01.14 ) [ DBTBAU_17 ]	AUTOCARRO CON CASSA RIBALTABILE, 3 LATI	
51.02.01.14.G ) [ DBTBAU_17 ]	PESO (AUTORIZZAZIONE SPECIALE) 33 T	h 40,00
51.02.02 ) [ DBTBAU_17 ]	MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO	
51.02.02.01 ) [ DBTBAU_17 ]	ESCAVATORE IDRAULICO GOMMATO, POTENZA MOTORE:	
51.02.02.01.F ) [ DBTBAU_17 ]	ESCAVATORE IDRAULICO GOMMATO, POTENZA MOTORE: DA 153 A 203 KW (205 - 272 HP)	h 40,00

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

**Categoria : 52.00.00.00 - ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE**

52 ) [ DBTBAU_17 ]	ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE	
52.01 ) [ DBTBAU_17 ]	ONERI GENERALI DI CANTIERE	
52.01.01 ) [ DBTBAU_17 ]	INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE	
52.01.01.03 ) [ DBKHB3_01 ]	IMPIANTO CANTIERE	ac <b>1,00</b>
52.01.08 ) [ DBKHB3_01 ]	IMPIANTO LAVAGGIO GOMME	
52.01.08.01 ) [ DBKHB3_01 ]	IMPIANTO LAVAGGIO GOMME	ac <b>1,00</b>
52.02 ) [ DBTBAU_17 ]	ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE	
52.02.01 ) [ DBTBAU_17 ]	OPERAZIONI PRELIMINARI	
52.02.01.06 ) [ DBKHB3_01 ]	VERIFICA INFRASTRUTTURE CON ENTI GESTORI	ac <b>1,00</b>
52.02.38.01 ) [ DBKHB3_01 ]	PROTEZIONE E MANTENIMENTO INFRASTRUTTURE NELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI	ac <b>1,00</b>

**Categoria : 53.00.00.00 - LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI**

53 ) [ DBTBAU_17 ]	LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI	
53.02 ) [ DBTBAU_17 ]	LAVORI DI DISBOSCAMENTO	
53.02.02 ) [ DBTBAU_17 ]	ABBATTIMENTO DI PIANTE	

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'																	
53.02.02.01 ) [DBKHB3_01]	ABATTIMENTO DI ALBERI ED ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE	ac <b>1,00</b>																	
53.05 ) [DBTBAU_17]	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI																		
53.05.01 ) [DBTBAU_17]	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE																		
53.05.01.01 ) [DBTBAU_17]	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE																		
53.05.01.01.B ) [DBTBAU_17]	PER SPESSORI DI PAVIMENTAZIONE FINO A 20,00 CM	m <b>1190,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 35%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 15%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schnitt Entlang Bahnhofsgebäude</td> <td>175*2</td> <td style="text-align: right;">350,00</td> <td style="text-align: right;">350,00</td> </tr> <tr> <td>Schnitt Quer zum Bahnhofsgebäude</td> <td>2*30</td> <td style="text-align: right;">60,00</td> <td style="text-align: right;">410,00</td> </tr> <tr> <td>Weißwasserleitung DN200</td> <td>(100+25+80+65)*2</td> <td style="text-align: right;">540,00</td> <td style="text-align: right;">1190,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Position 53.05.01.01.B-DBTBAU_17</p>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Schnitt Entlang Bahnhofsgebäude	175*2	350,00	350,00	Schnitt Quer zum Bahnhofsgebäude	2*30	60,00	410,00	Weißwasserleitung DN200	(100+25+80+65)*2	540,00	1190,00
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Schnitt Entlang Bahnhofsgebäude	175*2	350,00	350,00																
Schnitt Quer zum Bahnhofsgebäude	2*30	60,00	410,00																
Weißwasserleitung DN200	(100+25+80+65)*2	540,00	1190,00																
53.10 ) [DBTBAU_17]	RIMOZIONI																		
53.10.01 ) [DBTBAU_17]	RIMOZIONE DI PARACARRI																		
53.10.01.01 ) [DBTBAU_17]	RIMOZIONE DI PARACARRI	nr <b>10,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 35%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 15%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pflöcke Eingriffsbereich</td> <td>6</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Position 53.10.01.01-DBTBAU_17</p>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Pflöcke Eingriffsbereich	6	6,00	6,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Pflöcke Eingriffsbereich	6	6,00	6,00																
53.10.02 ) [DBTBAU_17]	RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI																		
53.10.02.01 ) [DBTBAU_17]	RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI	nr <b>5,00</b>																	
53.10.04 ) [DBTBAU_17]	RIMOZIONE DI PALI																		
53.10.04.01 ) [DBTBAU_17]	RIMOZIONE DI PALO DI LINEA ELETTRICA																		
53.10.04.01.B ) [DBTBAU_17]	LUNGHEZZA PALO: OLTRE 6,00 FINO A 12,00 M	nr <b>2,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 35%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 15%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Im Inneren des Areal</td> <td>2</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Position 53.10.04.01.B-DBTBAU_17</p>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Im Inneren des Areal	2	2,00	2,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Im Inneren des Areal	2	2,00	2,00																

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'												
53.10.04.02 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMOZIONE DI PALO DI ILLUMINAZIONE													
53.10.04.02.A ) [ DBTBAU_17 ]	LUNGHEZZA PALO: FINO A 6,00 M	nr												
		<b>17,00</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 20%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entlang abzubrechenden Rampe am Bahnsteig</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">17,00</td> <td style="text-align: center;">17,00</td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Entlang abzubrechenden Rampe am Bahnsteig	17	17,00	17,00					
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma											
Entlang abzubrechenden Rampe am Bahnsteig	17	17,00	17,00											
	<small>Position 53.10.04.02.A-DBTBAU_17</small>													
53.10.05 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMOZIONE DI RECINZIONI													
53.10.05.01 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMOZIONE DI RECINZIONI													
53.10.05.01.B ) [ DBTBAU_17 ]	ALTEZZA FUORI TERRA: OLTRE 1,50 M	m2												
		<b>18,00</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 20%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zugangstor Areal</td> <td style="text-align: center;">6+8</td> <td style="text-align: center;">14,00</td> <td style="text-align: center;">14,00</td> </tr> <tr> <td>Anpassungen</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">18,00</td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Zugangstor Areal	6+8	14,00	14,00	Anpassungen	4	4,00	18,00	
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma											
Zugangstor Areal	6+8	14,00	14,00											
Anpassungen	4	4,00	18,00											
	<small>Position 53.10.05.01.B-DBTBAU_17</small>													
53.10.07 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMOZIONE DI RINGHIERE													
53.10.07.01 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMOZIONE DI RINGHIERE													
53.10.07.01.A ) [ DBTBAU_17 ]	RINGHIERE IN ACCIAIO	m												
		<b>20,00</b>												
53.10.15 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMOZIONE DI ACCESSORI PER ACQUEDOTTO													
53.10.15.15 ) [ DBTBAU_17 ]	SMONTAGGIO INDRANTI ESISTENTI	nr												
		<b>2,00</b>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 20%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hydrant im Eckbereich des abzubrechenden Gebäudes</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Hydrant im Eckbereich des abzubrechenden Gebäudes	2	2,00	2,00					
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma											
Hydrant im Eckbereich des abzubrechenden Gebäudes	2	2,00	2,00											
	<small>Position 53.10.15.15-DBTBAU_17</small>													
53.11 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSI													
53.11.04 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMESSA IN OPERA DI PALI													
53.11.04.01 ) [ DBTBAU_17 ]	RIMESSA IN OPERA DI PALO DI LINEA ELETTRICA													

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
53.11.04.01.B ) [ DBTBAU_17 ]	LUNGHEZZA PALO: OLTRE 6,00 FINO A 12,00 M	nr
		<b>2,00</b>

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Wiedereinbau Leitungsmasten	2	2,00	2,00

Position 53.11.04.01.B-DBTBAU\_17

**Categoria : 54.00.00.00 - MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI**

54 ) [ DBTBAU_17 ]	MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI	
54.01 ) [ DBTBAU_17 ]	SCAVI	
54.01.01 ) [ DBTBAU_17 ]	SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)	
54.01.01.01 ) [ DBKHB3_01 ]	SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DI SCAVO, IN MATERIALE DI QUALUNQUE CONSISTENZA E NATURA (INCL. ROCCIA DA PICCONE E FRANTUMAZIONE MASSI, TRASPORTO A DISCARICA)	m³

**1957,23**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Einfahrtsbereich	100*0.2	20,00	20,00
Aushub Gebäudemauern	$((161.9+11.6)*2+11.4*5+7.6)*(2.75+0.75)/2*1$	720,30	740,30
Aushub für Abbruch Kellergeschoss BK.3 (4°Böschung)	$((14*11.4)+((14+1.6+0.8+1.6+0.8)*(11.4+1.6+0.8+1.6+0.8)))/2*(1.6+0.8)$	556,99	1297,29
- Bestandsvolumen Kellergeschoss BK.3	-14*11.4*1.6	-255,36	1041,93
Aushub für Abbruch Kellergeschoss BK.5 (45°Böschung)	$((41.8*11.4)+((41.8+1.6+0.8+1.6+0.8)*(11.4+1.6+0.8+1.6+0.8)))/2*(1.6+0.8)$	1477,73	2519,66
- Bestandsvolumen Kellergeschoss BK.5	-41.8*11.4*1.6	-762,43	1757,23
Anpassungen	200	200,00	1957,23

Position 54.01.01.B-DBKHB3\_01

54.01.02 ) [ DBBURO_54 ]	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, DESCRIZIONE GENERALE	
54.01.02.01 ) [ DBTBAU_17 ]	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN MATERIALE	
54.01.02.01.B ) [ DBTBAU_17 ]	DEPOSITO LATERALE ENTRO 5,0 M, SENZA CARICAMENTO SU MEZZO E SENZA TRASPORTO	m3

**486,50**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Weißwasserleitung DN200	$(100+25+80)/0.6*1.2$	410,00	410,00
Weißwasserleitung DN250	65*0.6*1.5	58,50	468,50
Anpassung	30*0.6*1	18,00	486,50

Position 54.01.02.01.B-DBTBAU\_17

54.01.03 ) [ DBTBAU_17 ]	SCARIFICATE	
-----------------------------	-------------	--

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

54.01.03.01 ) SCARIFICATURA  
[ DBTBAU\_17 ]

54.01.03.01.A ) ESCLUSA CILINDRATURA m2  
[ DBTBAU\_17 ] **2848,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Provisorischer Parkplatz	2500	2500,00	2500,00
Weißwasserleitung	(100+25+80)*1.2	246,00	2746,00
Anschluss	65*1.2	78,00	2824,00
Anpassung	20*1.2	24,00	2848,00

Position 54.01.03.01.A-DBTBAU\_17

54.02 ) DEMOLIZIONI  
[ DBTBAU\_17 ]

54.02.01 ) DEMOLIZIONE DI EDIFICI  
[ DBKHB3\_01 ]

54.02.01.01 ) DEMOLIZIONE EDIFICIO SOPRA TERRA  
[ DBKHB3\_01 ]

54.02.01.01.A ) FABBRICATO 1 m³  
[ DBKHB3\_01 ] **1950,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Volumen laut Plan	1950	1950,00	1950,00

Position 54.02.01.01.A-DBKHB3\_01

54.02.01.01.B ) FABBRICATO 2 m³  
[ DBKHB3\_01 ] **700,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Volumen laut Plan	700	700,00	700,00

Position 54.02.01.01.B-DBKHB3\_01

54.02.01.01.C ) FABBRICATO 3 m³  
[ DBKHB3\_01 ] **1800,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Volumen laut Plan	1800	1800,00	1800,00

Position 54.02.01.01.C-DBKHB3\_01

54.02.01.01.D ) FABBRICATO 4 m³  
[ DBKHB3\_01 ] **2100,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Volumen laut Plan	2100	2100,00	2100,00

Position 54.02.01.01.D-DBKHB3\_01

54.02.01.01.E ) FABBRICATO 5 m³  
[ DBKHB3\_01 ] **3910,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Volumen laut Plan	3910	3910,00	3910,00

Position 54.02.01.01.E-DBKHB3\_01

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'																	
54.02.01.01.F ) [DBKHB3_01]	FABBRICATO 6	m <sup>3</sup>																	
		<b>5560,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen laut Plan</td> <td style="text-align: center;">5560</td> <td style="text-align: center;">5560,00</td> <td style="text-align: center;">5560,00</td> </tr> </tbody> </table>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Volumen laut Plan	5560	5560,00	5560,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Volumen laut Plan	5560	5560,00	5560,00																
Position 54.02.01.01.F-DBKHB3_01																			
54.02.01.01.G ) [DBKHB3_01]	FABBRICATO 7	m <sup>3</sup>																	
		<b>770,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen laut Plan</td> <td style="text-align: center;">770</td> <td style="text-align: center;">770,00</td> <td style="text-align: center;">770,00</td> </tr> </tbody> </table>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Volumen laut Plan	770	770,00	770,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Volumen laut Plan	770	770,00	770,00																
Position 54.02.01.01.G-DBKHB3_01																			
54.02.01.01.H ) [DBKHB3_01]	RAMPA DI CARICAMENTO	m <sup>3</sup>																	
		<b>1010,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen laut Plan</td> <td style="text-align: center;">1010</td> <td style="text-align: center;">1010,00</td> <td style="text-align: center;">1010,00</td> </tr> </tbody> </table>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Volumen laut Plan	1010	1010,00	1010,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Volumen laut Plan	1010	1010,00	1010,00																
Position 54.02.01.01.H-DBKHB3_01																			
54.02.01.01.I ) [DBKHB3_01]	PODIO	m <sup>3</sup>																	
		<b>1100,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen laut Plan</td> <td style="text-align: center;">1100</td> <td style="text-align: center;">1100,00</td> <td style="text-align: center;">1100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Volumen laut Plan	1100	1100,00	1100,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Volumen laut Plan	1100	1100,00	1100,00																
Position 54.02.01.01.I-DBKHB3_01																			
54.02.01.02 ) [DBKHB3_01]	DEMOLIZIONE EDIFICIO INTERRATO																		
54.02.01.02.A ) [DBKHB3_01]	FABBRICATO 3	m <sup>3</sup>																	
		<b>420,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen nach laut Plan</td> <td style="text-align: center;">420</td> <td style="text-align: center;">420,00</td> <td style="text-align: center;">420,00</td> </tr> </tbody> </table>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Volumen nach laut Plan	420	420,00	420,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Volumen nach laut Plan	420	420,00	420,00																
Position 54.02.01.02.A-DBKHB3_01																			
54.02.01.02.B ) [DBKHB3_01]	FABBRICATO 5	m <sup>3</sup>																	
		<b>1200,00</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen laut Plan</td> <td style="text-align: center;">1200</td> <td style="text-align: center;">1200,00</td> <td style="text-align: center;">1200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Volumen laut Plan	1200	1200,00	1200,00								
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Volumen laut Plan	1200	1200,00	1200,00																
Position 54.02.01.02.B-DBKHB3_01																			
54.10 ) [DBTBAU_17]	RILEVATI E RINTERRI																		
54.10.03 ) [DBTBAU_17]	FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI																		
54.10.03.05 ) [DBTBAU_17]	RINTERRO DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA																		
54.10.03.05.A ) [DBTBAU_17]	PER OPERE SENSIBILI A CEDIMENTI	m <sup>3</sup>																	
		<b>568,50</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weißwasserleitung DN200</td> <td style="text-align: center;">(100+25+80)/0.6*1.2</td> <td style="text-align: center;">410,00</td> <td style="text-align: center;">410,00</td> </tr> <tr> <td>Weißwasserleitung DN250</td> <td style="text-align: center;">65*0.6*1.5</td> <td style="text-align: center;">58,50</td> <td style="text-align: center;">468,50</td> </tr> <tr> <td>Anpassung</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">568,50</td> </tr> </tbody> </table>				Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Weißwasserleitung DN200	(100+25+80)/0.6*1.2	410,00	410,00	Weißwasserleitung DN250	65*0.6*1.5	58,50	468,50	Anpassung	100	100,00	568,50
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																
Weißwasserleitung DN200	(100+25+80)/0.6*1.2	410,00	410,00																
Weißwasserleitung DN250	65*0.6*1.5	58,50	468,50																
Anpassung	100	100,00	568,50																
Position 54.10.03.05.A-DBTBAU_17																			



NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'																				
54.45 ) [ DBTBAU_17 ]	DIRITTI DI DISCARICA																					
54.45.02 ) [ DBTBAU_17 ]	DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI																					
54.45.02.03 ) [ DBKHB3_01 ]	DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALE DI CATEGORIA 2/C	m <sup>3</sup>																				
		<b>223,50</b>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschreibung / descrizione</th> <th>Berechnung / calcolo</th> <th>Teilergeb./parz.</th> <th>Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provisorischer Parkplatz</td> <td>2500*0.05</td> <td>125,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>Bereich BK.3 und BK.5 wegen Aushub Keller</td> <td>(20+60)*2*2*0.1</td> <td>32,00</td> <td>157,00</td> </tr> <tr> <td>Bereich Verladerrampe</td> <td>(175+30*2-(20+60))*1.5*2*0.1</td> <td>46,50</td> <td>203,50</td> </tr> <tr> <td>Anpassungen</td> <td>200*0.1</td> <td>20,00</td> <td>223,50</td> </tr> </tbody> </table>	Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Provisorischer Parkplatz	2500*0.05	125,00	125,00	Bereich BK.3 und BK.5 wegen Aushub Keller	(20+60)*2*2*0.1	32,00	157,00	Bereich Verladerrampe	(175+30*2-(20+60))*1.5*2*0.1	46,50	203,50	Anpassungen	200*0.1	20,00	223,50	
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma																			
Provisorischer Parkplatz	2500*0.05	125,00	125,00																			
Bereich BK.3 und BK.5 wegen Aushub Keller	(20+60)*2*2*0.1	32,00	157,00																			
Bereich Verladerrampe	(175+30*2-(20+60))*1.5*2*0.1	46,50	203,50																			
Anpassungen	200*0.1	20,00	223,50																			
54.45.04 ) [ DBTBAU_17 ]	DIRITTI DI DISCARICA MATERIALE VEGETALE VIVO																					
54.45.04.01 ) [ DBTBAU_17 ]	CAT.7/A: MAT. VEGET. VIVO	m <sup>3</sup>																				
		<b>10,00</b>																				
54.45.04.03 ) [ DBTBAU_17 ]	CAT.7/C: CEPPAIE SENZA IMPURITÀ CON UN DIAMETRO FINO A 150 CM	t																				
		<b>0,50</b>																				
54.45.10 ) [ DBKHB3_01 ]	RIMOZIONE AMIANTO E DIRITTI DI DISCARICA																					
54.45.10.01 ) [ DBKHB3_01 ]	RIMOZIONE TUBI/CAMINI IN CEMENTO-AMIANTO	ac																				
		<b>1,00</b>																				
54.45.10.02 ) [ DBKHB3_01 ]	RIMOZIONE PORTE CON ISOLAZIONE IN AMIANTO	nr																				
		<b>2,00</b>																				

**Categoria : 63.00.00.00 - OPERE IN ACCIAIO**

63 ) [ DBTBAU_17 ]	OPERE IN ACCIAIO	
63.07.01 ) [ DBKHB3_01 ]	CANCELLO AUTOMATICO	
63.07.01.01 ) [ DBKHB3_01 ]	CANCELLO IN ACCIAIO	psch
		<b>1,00</b>

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

**Categoria : 75.00.00.00 - TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA**

75 ) [ DBTBAU_17 ]	TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA													
75.10 ) [ DBTBAU_17 ]	TUBI DI MATERIALE PLASTICO													
75.10.04 ) [ DBTBAU_17 ]	TUBI DI PVC PER FOGNATURA													
75.10.04.05 ) [ DBTBAU_17 ]	TUBO DI PVC PER FOGNATURA													
75.10.04.05.D ) [ DBTBAU_17 ]	DN 200	m <b>215,00</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weißwasserleitung</td> <td>100+25+80</td> <td style="text-align: right;">205,00</td> <td style="text-align: right;">205,00</td> </tr> <tr> <td>Anpassungen</td> <td>10</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">215,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Position 75.10.04.05.D-DBTBAU_17</p>			Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Weißwasserleitung	100+25+80	205,00	205,00	Anpassungen	10	10,00	215,00
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma											
Weißwasserleitung	100+25+80	205,00	205,00											
Anpassungen	10	10,00	215,00											
75.10.04.05.E ) [ DBTBAU_17 ]	DN 250	m <b>75,00</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beschreibung / descrizione</th> <th style="width: 30%;">Berechnung / calcolo</th> <th style="width: 15%;">Teilergeb./parz.</th> <th style="width: 25%;">Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anschluss</td> <td>65</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> <td style="text-align: right;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Anpassung</td> <td>10</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Position 75.10.04.05.E-DBTBAU_17</p>			Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Anschluss	65	65,00	65,00	Anpassung	10	10,00	75,00
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma											
Anschluss	65	65,00	65,00											
Anpassung	10	10,00	75,00											
75.10.04.10 ) [ DBTBAU_17 ]	CURVE IN PVC PER FOGNATURA - 15°													
75.10.04.10.D ) [ DBTBAU_17 ]	DN 200	nr <b>2,00</b>												
75.10.04.12 ) [ DBTBAU_17 ]	CURVE IN PVC PER FOGNATURA - 45°													
75.10.04.12.E ) [ DBTBAU_17 ]	DN 250	nr <b>1,00</b>												
75.10.04.13 ) [ DBTBAU_17 ]	CURVE IN PVC PER FOGNATURA - 67°													
75.10.04.13.D ) [ DBTBAU_17 ]	DN 200	nr <b>2,00</b>												

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
75.10.04.15 ) [ DBTBAU_17 ]	BRAGHE PVC PER FOGNATURA - 45° - 87°	
75.10.04.15.H ) [ DBTBAU_17 ]	DN 200/200	nr <b>1,00</b>
75.10.04.16 ) [ DBTBAU_17 ]	RIDUZIONI IN PVC	
75.10.04.16.G ) [ DBTBAU_17 ]	DN 250/200	nr <b>1,00</b>

**Categoria : 77.00.00.00 - POZZETTI PREFABBRICATI**

77 ) [ DBTBAU_17 ]	POZZETTI PREFABBRICATI									
77.03 ) [ DBTBAU_17 ]	POZZETTI STRADALI									
77.03.02 ) [ DBTBAU_17 ]	POZZETTI STRADALI CIRCOLARI, DIN 4052									
77.03.02.01 ) [ DBTBAU_17 ]	POZZETTO STRADALE, CIRCOLARE: COMPLETO									
77.03.02.01.B ) [ DBTBAU_17 ]	ALTEZZA: 97 CM PER SECCHIELLO LUNGO, NON SIFONATO	nr <b>14,00</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschreibung / descrizione</th> <th>Berechnung / calcolo</th> <th>Teilergeb./parz.</th> <th>Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schächte</td> <td>14</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> </tr> </tbody> </table>		Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	Schächte	14	14,00	14,00	
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma							
Schächte	14	14,00	14,00							
		<small>Position 77.03.02.01.B-DBTBAU_17</small>								
77.03.02.01.C ) [ DBTBAU_17 ]	ALTEZZA: OLTRE 97 CM, PER OGNI CM OLTRE 97 CM	cm <b>350,00</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschreibung / descrizione</th> <th>Berechnung / calcolo</th> <th>Teilergeb./parz.</th> <th>Summe/somma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 Schächte +70cm</td> <td>5*70</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> </tr> </tbody> </table>		Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma	5 Schächte +70cm	5*70	350,00	350,00	
Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma							
5 Schächte +70cm	5*70	350,00	350,00							
		<small>Position 77.03.02.01.C-DBTBAU_17</small>								

**Categoria : 78.00.00.00 - CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, A .....**

78 ) [ DBTBAU_17 ]	CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI	
78.02 ) [ DBTBAU_17 ]	CADITOIE IN GHISA	

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

78.02.01 ) CADITOIE IN GHISA CON TELAIO IN GHISA OPPURE GHISA/CEMENTO  
[ DBTBAU\_17 ]

78.02.01.06 ) CADITOIA TIPO "REKORD"  
[ DBTBAU\_17 ]

78.02.01.06.A ) CADITOIA PIANA PESO 95/105 KG nr  
[ DBTBAU\_17 ] **14,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Schächte	14	14,00	14,00

Position 78.02.01.06.A-DBTBAU\_17

78.02.90 ) ACCESSORI PER CADITOIE  
[ DBTBAU\_17 ]

78.02.90.01 ) SECCHIELLI RACCOGLITORI  
[ DBTBAU\_17 ]

78.02.90.01.B ) TIPO LUNGO (L = 60 CM) nr  
[ DBTBAU\_17 ] **14,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Schächte	14	14,00	14,00

Position 78.02.90.01.B-DBTBAU\_17

**Categoria : 85.00.00.00 - PAVIMENTAZIONI**

85 ) PAVIMENTAZIONI  
[ DBTBAU\_17 ]

85.05 ) PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  
[ DBTBAU\_17 ]

85.05.05 ) APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI  
[ DBTBAU\_17 ]

85.05.05.05 ) APPLICAZIONE DI UNA MANO D'ATTACCO DI EMULSIONE DI BITUME NORMALE m2  
[ DBTBAU\_17 ] **2500,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Neuasphaltierung Prov. Parkplatz	2500	2500,00	2500,00

Position 85.05.05.05-DBTBAU\_17

85.05.10 ) PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO  
[ DBTBAU\_17 ]

85.05.10.16 ) CONGLOMERATO BITUMINOSO AC16 PER STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER  
[ DBTBAU\_17 ]

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

85.05.10.16.A ) PER OGNI M2 E OGNI CM DI SPESSORE FINITO m2  
 [ DBTBAU\_17 ]

**348,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Weißwasserleitung	$(100+25+80)*1.2$	246,00	246,00
Anschluss	$65*1.2$	78,00	324,00
Anpassung	$20*1.2$	24,00	348,00

Position 85.05.10.16.A-DBTBAU\_17

85.05.10.22 ) CONGLOMERATO BITUMINOSO AC12 PER STRATO D'USURA  
 [ DBTBAU\_17 ]

85.05.10.22.B ) SPESSORE VARIABILE t  
 [ DBTBAU\_17 ]

**309,79**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Neuasphaltierung Prov. Parkplatz (4cm - 8cm)	$2500*5/100*2.4$	300,00	300,00
Anschluss	$65*1.2*4/100*2.4$	7,49	307,49
Anpassung	$20*1.2*4/100*2.4$	2,30	309,79

Position 85.05.10.22.B-DBTBAU\_17

85.05.10.95 ) SOVRAPPREZZO PER PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA TRA BINARI.  
 [ DBKHB3\_01 ]

85.05.10.95.A ) A SUPERFICIE m<sup>2</sup>  
 [ DBKHB3\_01 ]

**1004,50**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Asphaltieren zwischen den einzelnen Gleisen	$70*2.5+70*3.35$	409,50	409,50
Asphaltieren zwischen den Gleispaaren	$70*1.5*3$	315,00	724,50
Seitlich neben den Gleisen (2m Bereich)	$70*2*2$	280,00	1004,50

Position 85.05.10.95.A-DBKHB3\_01

**Categoria : 86.00.00.00 - MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTI .....**

86 ) MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE  
 [ DBTBAU\_17 ]

86.22 ) RETI PROTETTIVE, RECINZIONI, STECCATI  
 [ DBTBAU\_17 ]

86.22.02 ) RECINZIONI  
 [ DBTBAU\_17 ]

86.22.02.02 ) RECINZIONE METALLICA A MAGLIA (CON RIVESTIMENTO)  
 [ DBTBAU\_17 ]

86.22.02.02.B ) H > 1,50 M kg  
 [ DBTBAU\_17 ]

**1300,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Provisorischer Parkplatz	$130*10$	1300,00	1300,00

Position 86.22.02.02.B-DBTBAU\_17

NUMERO VOCE DATABASE	DESCRIZIONE BREVE COMPUTO METRICO	UNITA' QUANTITA'
-------------------------	--------------------------------------	---------------------

**Categoria : SI.00.00.00 - COSTI PER LA SICUREZZA**

SI.) COSTI PER LA SICUREZZA  
[ DBBURO\_SI ]

SI.01) COSTI PER LA SICUREZZA COME DA D.LEGS. 81/2008 NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  
[ DBBURO\_SI ]

SI.01.01.01) BARRIERA NEW JERSEY COME PROTEZIONE ANTICADUTA m  
[ DBKHB3\_01 ] **130,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
BK. 3	50	50,00	50,00
BK. 5	80	80,00	130,00

Position SI.01.01.01-DBKHB3\_01

SI.01.01.02) RECINZIONE TIPO A- (VEDI PSC) m  
[ DBKHB3\_01 ] **250,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Baustelleneinzäunung richtung Gleise	220	220,00	220,00
Quer zum Gebäude	30	30,00	250,00

Position SI.01.01.02-DBKHB3\_01

SI.01.01.03) RECINZIONE TIPO B – (VEDI PSC) m  
[ DBKHB3\_01 ] **130,00**

Beschreibung / descrizione	Berechnung / calcolo	Teilergeb./parz.	Summe/somma
Umzäunung Bereich Rittnerstraße und provisorischer Parkplatz	130	130,00	130,00

Position SI.01.01.03-DBKHB3\_01

SI.01.01.04) MOVIERI A PRESIDIO DI ZONE ESTERNE DURANTE LE DEMOLIZIONI (VEDI PSC) ac  
[ DBKHB3\_01 ] **1,00**